

# 台州市建设工程造价事务中心 文件 (台州市建设工程招标投标事务中心)

台建造招〔2022〕17号

## 关于印发《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》(台州市补充定额子目)的通知

各有关单位：

蒸压加气混凝土板(隔墙板)定额子目已经省造价管理总站《关于同意印发<浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)>(台州市补充定额子目)的批复》(浙建站计[2022]5号)同意在我市试行，现予以发布。如省造价总站颁布相关补充定额，以新颁布的补充定额为准。试行中的问题，请及时向市建设工程造价事务中心反馈。

附件：蒸压加气混凝土板(隔墙板)(补充定额)

台州市建设工程造价事务中心  
(台州市建设工程招标投标事务中心)

2022年12月29日

## 蒸压加气混凝土板（隔墙板）补充定额

工作内容：结合面清理，弹线放样，检查安装部位埋件，吊装就位，墙板固定配件安装，板材安装、校正，板缝填塞，调制及运专用粘结剂砂浆等

计量单位：100m<sup>2</sup>

定额编号				台补 4-1	台补 4-2
项目				蒸压加气混凝土板	
				板厚（mm 以内）	
				100	200
基价（元）				9614.49	16020.73
其中	人工费（元）			2306.4	3349.55
	材料费（元）			7260.80	12612.62
	机械费（元）			47.29	58.56
名称		单位	单价（元）	消耗量	
人工	三类人工	工日	155	14.88	21.61
材料	蒸压加气混凝土板 B06 A3.5 双网 δ 100	m <sup>3</sup>	680	10.2	—
	蒸压加气混凝土板 B06 A3.5 双网 δ 200	m <sup>3</sup>	600	—	20.4
	固定铁件	个	1.29	139	139
	ALC 墙专用粘结剂砂浆	kg	0.5	83.3	104.2
	合金钢切割片 φ 300	片	12.93	1.07	1.64
	其他材料费	元	1	90	120
机械	台式砂轮机	台班	4.65	0.885	1.347
	电动空气压缩机 0.6m <sup>3</sup> /min	台班	33.06	1.306	1.582

注：1. 板材高度超过 3m 时，人工和机械乘以系数 1.3。

2. 工程量计算规则同轻质条板隔墙。